

Słubice, dnia 21 września 2022 r.

PP.ZP.271.5.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 291119W relacji Jamno- DW 575”

Działając na podstawie art. 284 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

I.

1. Zgodnie z dokumentacją projektową w km 0+350 należy wykonać mijankę. W załączonym przedmiarze robót brak pozycji dot. wykonania mijanki. Podbudowę z kruszywa łamanego i warstwy bitumiczne policzono tylko na szerokość jezdni, nie uwzględniając mijanki. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie mijanki wchodzi w zakres niniejszego postępowania?
Odp. Wykonanie mijanki nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
2. W przypadku konieczności wykonania mijanki prosimy o dopisanie do przedmiaru robót pozycji związanych z wykonaniem mijanki tj. korytowania, wykonania dwóch warstw podbudowy tłuczniowej i dwóch warstw nawierzchni bitumicznej. (Mijanka znajduje się poza istniejącą nawierzchnią tłuczniową)
Odp. Wykonanie mijanki nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
3. Zgodnie z zamieszczonym Planem sytuacyjnym projektowany przebieg drogi nie pokrywa się z drogą istniejącą – w niektórych miejscach następuje przesunięcie projektowanej drogi o c.a. 1,5 m lub istniejąca nawierzchnia jest węższa od projektowanej. W związku z powyższym na tych odcinkach konstrukcja drogi będzie zmniejszona o grubość c.a. 20 cm istniejącej nawierzchni tłuczniowej i może wystąpić pęknięcie nawierzchni spowodowane małą nośnością podbudowy. W celu wyeliminowania powyższego należałoby wykonać korytowanie i podbudowę tłuczniową (+ ew. dodatkową warstwę podsypki piaskowej) na poszerzeniach nawierzchni. Prosimy o podanie projektowanej konstrukcji na poszerzeniach nawierzchni oraz podanie powierzchni tych poszerzeń i dopisanie do przedmiaru robót.
Odp. Nie planuje się robót w takim zakresie.
4. Zgodnie z dokumentacją projektową pod projektowaną drogą przechodzą kable elektroenergetyczne i teletechniczne, które należy zabezpieczyć rurami osłonowymi. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy zabezpieczenie w/w kabli wchodzi w zakres niniejszego postępowania?
Odp. Zabezpieczenie kabli nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
5. W przypadku konieczności zabezpieczenia w/w kabli prosimy o:
 - a) Podanie długości i średnicy rur osłonowych do ułożenia
 - b) Zamieszczenie aktualnych uzgodnień z gestorami w/w sieci (ORANGE Polska S.A., ENERGA Operator)

Odp. Zabezpieczenie kabli nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

6. Wg zamieszczonej dokumentacji należy wykonać zjazdy publiczne i zjazdy do posesji z kruszywa łamanego 0-31,5. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie w/w zjazdów wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odp. Wykonanie zjazdów w granicy projektowanej szerokości pobocza.

7. W przypadku konieczności wykonania w/w zjazdów prosimy o podanie ich ilości i konstrukcji oraz dopisanie do przedmiaru robót.

Odp. Wykonanie zjazdów w granicy projektowanej szerokości pobocza.

8. Zgodnie z Opiszem Technicznym nie przewiduje się wycinki drzew. Wg Planu sytuacyjnego w miejscu rowu planowanego do odmulenia znajdują się drzewa, które mogą uniemożliwić odmulenie rowu lub których korzenie mogą zostać uszkodzone podczas odmulania rowu. Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania a jeśli się okaże w trakcie prowadzenia robót, że niektóre drzewa wymagają wycinki, zostaną one usunięte przez Zamawiającego.

Odp. Wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

9. Zamieszczone SST dot. betonów asfaltowych opierają się na już nieobowiązujących WT-2 2010. Prosimy o wyrażenie zgody na wyprodukowanie mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z obecnie obowiązującymi WT-2 2014.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

10. Prosimy o dopisanie w projekcie umowy pkt. dot. możliwości przedłużenia terminu wykonania w/w zadania ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Termin wykonania w/w robót jest bardzo krótki i przypada na okres, w którym często występują opady deszczu i mogą wystąpić ujemne temperatury, które uniemożliwią ułożenie nawierzchni bitumicznej zgodnie z ST.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

II.

1. W projekcie wykonawczym w dziale 6 jest zapis : Niweleta drogi pokrywać się będzie z istniejącą niweletą drogi z lokalnym dostosowaniem do zjazdów na posesję. Konstrukcja drogi wynosi: podbudowa z kruszywa łamanego 15 cm, warstwa wiążąca 5cm, warstwa ścieralna 3cm.- co dają nam w sumie 23 cm. W przedmiarze robót brak jest pozycja korytowania na 23cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje roboty ziemne (na grubość 23cm) do prawidłowej wyceny.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania innych robót niż w projekcie. Wycena ma być zgodna z projektem i zawierać wszelkie niezbędne prace do realizacji zadania.

