

Słubice, dnia 15 października 2021r.

PP.ZP.271.5.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Łaziska-Budy, długość 950mb”.

Działając na podstawie art. 284 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

I.

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w przedmiotowym postępowaniu została załączona kompletna dokumentacja projektowa odzwierciedlająca stan faktyczny potrzebny do realizacji przedmiotu zamówienia oraz że zostały udostępnione wszystkie decyzje, uzgodnienia oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia?
Odp. Zamawiający potwierdza, że w przedmiotowym postępowaniu została załączona kompletna dokumentacja projektowa odzwierciedlająca stan faktyczny potrzebny do realizacji przedmiotu zamówienia oraz że zostały udostępnione wszystkie decyzje, uzgodnienia oraz informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?
Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż planowana inwestycja mieści się w pasie drogowym?
Odp. Potwierdzamy, że planowana inwestycja mieści się w pasie drogowym.
4. Czy podczas prowadzenia robót Zamawiający dopuszcza zamknięcie całego odcinka drogi?
Odp. Wykonawca podczas wykonywanych prac musi umożliwić dojazd dla mieszkańców, których siedliska zlokalizowane są przy przebudowie drogi.
5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych opinii i zatwierdzeń projektów: tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu ? jeśli tak to prosimy o ich udostępnienie.
Odp. Nie zachodzi konieczność opracowania tymczasowej organizacji ruchu, natomiast opracowanie stałej organizacji ruchu jest po stronie Zamawiającego.
6. Proszę o podanie wykazu oznakowania dla zamontowania na przedmiotowej drodze oraz o dołączenie STWIORB dla danej pozycji postępowania.
Odp. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami bhp, bez dodatkowego oznakowania.
7. Czy przedmiar robót jest wiążący czy pogładowy?
Odp. Przedmiar ma charakter pogładowy.

8. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów z dokumentacji projektowej w części opisowej podbudowę przyjęto o grubości 15 cm, natomiast w przedmiarze oraz na przekroju 8 cm. Proszę o potwierdzenie jaka grubość ma być docelowo wykonana.
Odp. Podbudowa docelowo ma być wykonana o grubości 15 cm.
9. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wykonać drenażu francuskiego. Z części opisowej wynika, iż należy wykonać drenaż francuski, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze.
Odp. Zamawiający odstępuje od wykonania drenażu francuskiego objętego projektem.
10. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej związanej z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych rurami osłonowymi. Z dokumentacji projektowej wynika, iż należy wykonać takie zabezpieczenie. Prosimy o dołączenie STWIORB dla pozycji do postępowania.
Odp. Kabel pozostaje w stanie obecnym, jest zagłębiony poniżej 0,7 m, poza strefą robót, bez potrzeby zabezpieczenia rurami osłonowymi.
11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie zastosowanie
Odp. Granulat asfaltowy może być stosowany zgodnie z WT-2 2014 cz I, pkt 7.4 (str 15), nie do warstwy ścieralnej.
12. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na p.
Odp. Odnośnie zastosowania kruszyw wapiennych, to kruszywo do mieszanek mineralno asfaltowych musi spełniać wymagania zawarte w WT-1 2014.

II.

1. W przedmiarze robót poz. 4 Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej podano ilość robót 492,125 m². Powinno być 492,125 Mg. Prosimy o zmianę jednostki z m² na Mg.
Odp. Winno być 3937 m², to jest 492,125 Mg.
2. Prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy z kruszywa łamanego (poz. 3 przedmiaru robót). Wg SWZ Dział II pkt. 1 i Dokumentacji projektowej Opis do zgłoszenia podbudowa ma mieć 15 cm grubości, wg przedmiaru robót i dokumentacji technicznej rys. nr 3 Przekrój normalny – 8 cm grubości, wg ST D-04.04.00 – grubość 20 cm.
Odp. Podbudowa z kruszywa łamanego docelowo ma być wykonana o grubości 15 cm.
3. Zgodnie z dokumentacją Projektową należy wykonać zjazdy do posesji z tłuczni kamienno grubości 10 cm. W załączonym przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji: wykonanie zjazdów do posesji. Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy do posesji mają być wykonane tylko na szerokości pobocza (0,75 cm).
Odp. Zamawiający potwierdza, że zjazdy do posesji mają być wykonane tylko na szerokości pobocza.
4. Wg dokumentacji oraz uzgodnień z ORANGE POLSKA S.A. w km 0+280 należy ułożyć rurę ochronną dwudzielną na kablu teletechnicznym. Brak tej pozycji w

zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy ułożenie rury dwudzielnej osłonowej na kablu j.w. wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odp. Ułożenie rury dwudzielnej osłonowej na kablu teletechnicznym nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Kabel pozostaje w stanie obecnym, jest zagłębiony poniżej 0,7 m, poza strefą robót, bez potrzeby zabezpieczenia rurami osłonowymi.

5. W przypadku konieczności ułożenia w/w rury osłonowej prosimy o podanie długości i średnicy rury osłonowej oraz dopisanie pozycji do przedmiaru robót.

Odp. Ułożenie rury dwudzielnej osłonowej na kablu teletechnicznym nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

6. W przedmiarze robót doliczono wykonanie mijanki o powierzchni 42 m². W dokumentacji projektowej nie uwzględniono wykonania mijanek. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie mijanki wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odp. Wykonanie mijanki wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Poszerzenie należy wykonać na skrzyżowaniu w km +017, na odcinku 10m w obie strony, szerokość 0,5m.

7. W przypadku konieczności wykonania mijanki prosimy o podanie jej kilometraża, wymiarów oraz wrysowanie na planie sytuacyjnym.

Odp. Poszerzenie należy wykonać na skrzyżowaniu w km +017, na odcinku 10m w obie strony, szerokość 0,5m.

8. Zgodnie z Dokumentacją Projektową Opis do zgłoszenia pkt. 4.1. na łuku o promieniu 40 m należy wykonać poszerzenie obustronne po 40 cm wraz z krzywymi przejściowymi. W przedmiarze robót i na planie sytuacyjnym nie uwzględniono poszerzenia na w/w łuku. Prosimy o odpowiedź, czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi poszerzenie na w/w łuku? W przypadku konieczności jego wykonania prosimy o podanie powierzchni poszerzenia i dodanie do przedmiaru robót.

Odp. W zakres niniejszego postępowania nie wchodzi poszerzenie na w/w łuku.

9. Zgodnie z Dokumentacją projektową Opis do zgłoszenia pkt. 4.5 „Jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego zaprojektowano drenaż francuski”. Zarówno w przedmiarze robót jak i w części rysunkowej Dokumentacji projektowej nie zaznaczono wykonania drenażu francuskiego. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie drenażu francuskiego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odp. Wykonanie drenażu francuskiego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

10. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W. W zamieszczonych materiałach do przetargu występują różne rodzaje betonu asfaltowego (AC511W, AC16W).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W.

11. Prosimy o wyrażenie zgody na ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. W zamieszczonych materiałach do przetargu występują różne rodzaje betonu asfaltowego (AC5S, AC8S).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. Zamawiający dopuszcza AC8S.

12. Prosimy o zamieszczenie aktualnego projektu stałej organizacji ruchu. W zamieszczonych dokumentach nie podano rodzaju znaków drogowych, jakie mają być ustawione na w/w drodze.

Odp.:

- Obręb skrzyżowania w km +017: A-7, szt 2, na dz 196, wykonywana,
- D-1 na istn nawierzchni szt 2,
- A-30 z T-1 200m od końca robót

13. Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej (zawierającego ceny jednostkowe pozycji).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej.

Z up. Wójta
Przemysław Nowacki
SEKRETARZ GMINY