

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
1	BCD D-01.01.01.11 .02		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,9500
			0,95		0,95000
2	BCD D-04.01.01.11 .01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	4792,0000
			jezdnia: 950*(3,5+1,5)		4750,00000
			mijanka: 28*1,5		42,00000
3	BCD D-04.04.02.11 .01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	4792,0000
			4792		4792,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia		
4	BCD D-05.03.05.11 .02		Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, w ilości 125kg/m2, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	492,1250
			(950*4,1+28*1,5)*0,125		492,12500
5	BCD D-05.03.05.2 1.01		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3367,0000
			950*3,5+28*1,5		3367,00000
			Dział nr 3. Pobocz i oznakowanie		
6	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	1425,0000
			950*0,75*2		1425,00000
7	BCD D-07.02.01.4 1.01		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000
			6		6,00000
8	BCD D-07.02.01.4 4.17		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	6,0000
			6		6,00000

Kalkulacja uproszczona

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]				
1. BCD D-01.01.01.11.02 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,9500		
2. BCD D-04.01.01.11.01 Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	4792,0000		
3. BCD D-04.04.02.11.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	4792,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia				
4. BCD D-05.03.05.11.02 Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, w ilości 125kg/m2, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	492,1250		
5. BCD D-05.03.05.21.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3367,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Pobocz i oznakowanie				
6. BCD D-04.04.01.21.01 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm	m2	1425,0000		
7. BCD D-07.02.01.41.01 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000		
8. BCD D-07.02.01.44.17 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ B i C (okrągły o średnicy 800 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	6,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu